



Znak sprawy: PODGiK.6630.25.2025

Lublin, 24 marca 2025 r.

Starostwo Powiatowe w Łukowie

PODGiK

ul. Piłsudskiego 29

21-400 Łuków

Dotyczy: uzgodnienia w ramach narady koordynacyjnej trasy sieci kanalizacyjnej w m. Gręźówka w stosunku do istniejącej infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Lubelskie (SSPW).

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją projektową w ramach narady koordynacyjnej, sprawa PODGiK.6630.25.2025, informujemy, że **opiniujemy pozytywnie** trasę projektowanej sieci z zastrzeżeniem wykonania następujących czynności ze względu na pokazaną poniżej kolizję :



Ze względu na powyższe wymagamy aby:

1. **Zgłosić rozpoczęcie i zakończenie** prac w sąsiedztwie SSPW podając: lokalizację, numer sprawy, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, dane osoby kierującej oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu, na adres e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 785-106-123 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych związanych z budową należy **obowiązkowo przeprowadzić lokalizację istniejącej SSPW** wykonując ręczne przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu i głębokości rurociągu.
3. W przypadku braku takiej możliwości ze względu na istniejącą zabudowę lub ze względu na przyjętą technologię przecisku lub przewiertu, należy zamówić **usługę lokalizacji przez służby techniczne SSPW z wykorzystaniem sprzętu lokalizacyjnego** poprzez detekcję kabla sygnalizacyjnego. W sprawie zamówienia lokalizacji SSPW w terenie prosimy kontaktować się zgodnie z pkt. 1, co najmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. W korespondencji należy się powołać na numer sprawy.
4. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą SSPW wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, i obowiązującymi normami w tym ZN-96 TPSA-004.
5. Prace w bezpośredniej bliskości SSPW (odległość poniżej 1,0 m) należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod ewentualnym nadzorem przedstawiciela Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii, o który należy wystąpić zgodnie z pkt 1.
6. W trakcie prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na elementy lokalizacyjne (taśma, kabel) ułożone współbieżnie z rurociągiem. W przypadku uszkodzenia należy te elementy odbudować z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
7. SSPW jest w sposób stały wykorzystywana do świadczenia usług telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i bieżącego monitoringu sieci. W tym rejonie składa się z: rurociągu 4xRHDPE 40/3,7, czynnych kabli światłowodowych oraz kabla sygnalizacyjnego.
8. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt : Dariusz Cichy, tel. 511-127-369, e-mail: dariusz.cichy@lcit.lubelskie.pl.
9. Inwestor/Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem zabezpieczenia SSPW, w tym koszty materiałów i prac montażowych oraz zostanie obciążony kosztami naprawy i odszkodowania w przypadku niezastosowania się do w/w zaleceń i uszkodzenia SSPW.



Z poważaniem,

Dariusz Cichy

inspektor

Oddział Lubelskiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej

dariusz.cichy@lcit.lubelskie.pl

telefon: 511-127-369

