


ELEWACJA POUDNIOWO-WSCHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

UWAGA: ODCIEŃ WSKAZANYCH KOLORÓW DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI



TYNK CIENKOWARSTOWY SILIKONOWY
na izolacji gr. 20 cm (kolor CEGLASTY)



TYNK CIENKOWARSTOWY AKRYLOWY
na izolacji gr. 15 cm (kolor BRĄZOWY)




STOLARKA OKIENNA, KOLOR BIAŁY



STOLARKA DRZWIOWA, KOLOR CEIMNY BRĄZ



DACH, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
BLACHA STAŁ. OCYNKOW. POWLEK. W KOLORZE BRĄZOWYM POKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA KOLOR
BRĄZOWY



CEGŁA KLINKIEROWA GŁADKA
KOMINY - KOLOR BRĄZ

- MURKI OPOROWE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU ZAWIBROWANEGO W GŁADKICH SZALUNKACH . W SZALUNKACH NALEŻY UMIEŚCIĆ LISTWY FAZUJĄCE NAROŻA ELEMENTÓW. MURKI NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ PO ROZSZALOWANIU.
- BARIERKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

OBJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY FILIALNEJ W TURZYPH ROGACH				
ADRES OBJEKTU: Turze Rogi, gm. Łuków, nr ewid. dz. 128 obręb geodezyjny: Turze Rogi 0031				
TYTUŁ: ELEWACJE			SKALA: 1: 100	NUMER: A4
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Czesław Sprycha	architektura	227/Wa/75	2022-03	
SPRAWDZAJĄCY Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2022-03	