
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej 102764 L

ADRES INWESTYCJI: Gołaszyn, gm. Łuków

NAZWA INWESTORA: Gmina Łuków

ADRES INWESTORA: ul. Świdarska 12, 21-400 Łuków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Karol Goławski

DATA OPRACOWANIA: 2023-10-30

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-10-30

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		remont drogi			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		5,5 * 902 + 115	m2	5 076,000	
				RAZEM	5 076,000
2 d.1	KNR AT-03 0301-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca o gr. 6 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę.	m2		
		5,5 * 902 + 115	m2	5 076,000	
				RAZEM	5 076,000
3 d.1	KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC-11S - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		5,5 * 902 + 115	m2	5 076,000	
				RAZEM	5 076,000
2		pobocze			
4 d.2	KNR 2-01 0207-01 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		0,5 * 902 * 0,3	m3	135,300	
				RAZEM	135,300
5 d.2	KNR 2-31 0104-03 z.o.2.13. 9902-01	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		0,5 * 902	m2	451,000	
				RAZEM	451,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego O/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		0,5 * 902	m2	451,000	
				RAZEM	451,000