

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|---------------------------------|--|------|--------------|------------------|
| OBMIAŁ: | | | | | |
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0815-01 analogia | Rozebranie istniejącej sztucznej nawierzchni trawiastej z płyty boiska | m2 | | |
| | | 1491,77 | m2 | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie zdemontowanej sztucznej trawy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | | |
| | | poz.1 * 0,02 | m3 | 29,835 | |
| | | | | RAZEM | 29,835 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie zdemontowanej sztucznej trawy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 24 | m3 | | |
| | | poz.2 | m3 | 29,835 | |
| | | | | RAZEM | 29,835 |
| 4 d.1 | kalk. własna | Utylizacja sztucznej trawy | m3 | | |
| | | poz.2 | m3 | 29,835 | |
| | | | | RAZEM | 29,835 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1306-02 analogia | Demontaż bramek do piłki ręcznej - bramki przeznaczone do ponownego montażu | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0802-07 analogia | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | | |
| | | poz.1 * 0,05 | m3 | 74,589 | |
| | | | | RAZEM | 74,589 |
| 8 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 24 | m3 | | |
| | | poz.7 | m3 | 74,589 | |
| | | | | RAZEM | 74,589 |
| 9 d.1 | kalk. własna | Utylizacja kruszywa | m3 | | |
| | | poz.7 | m3 | 74,589 | |
| | | | | RAZEM | 74,589 |
| 2 | | PODBUDOWA | | | |
| 10 d.2 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopianie dołów dla fundamentów pod urządzenia sportowe R*0,955 | dół. | | |
| | | 8 | dół. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 | m3 | | |
| | | 4 * 0,4 * 0,4 * 0,7 | m3 | 0,448 | |
| | | | | RAZEM | 0,448 |
| 12 d.2 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa R*0,955 | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|--|----------------|-----------|-----------|
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - Dodatkowo w fundamentach należy obsadzić tuleje pod konstrukcję tablicy do koszykówki | m ³ | | |
| | | 4 * 0,6 * 0,6 * 1 | m ³ | 1,440 | |
| | | | | RAZEM | 1,440 |
| 14 d.2 | KNR 2-23 0309-06 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki R*0,955 | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0103-04 analogia | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0114-08 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcji 5 - 40 mm Krotność = 4 | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 17 d.2 | KNR 2-31 0114-08 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem frakcji 0 - 6 mm Krotność = 2 | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 3 | | WYMIANA OBRZEŻY (założono 20%) | | | |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | | |
| | | (52,83 * 2 + 32,87 * 2) * 20% | m | 34,280 | |
| | | | | RAZEM | 34,280 |
| 19 d.3 | KNR 2-31 0812-01 | Rozebranie ław pod obrzeża | m ³ | | |
| | | poz.18 * 0,2 * 0,3 | m ³ | 2,057 | |
| | | | | RAZEM | 2,057 |
| 20 d.3 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m ³ | | |
| | | poz.18 * 0,08 * 0,3 + poz.19 | m ³ | 2,880 | |
| | | | | RAZEM | 2,880 |
| 21 d.3 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 24 | m ³ | | |
| | | poz.20 | m ³ | 2,880 | |
| | | | | RAZEM | 2,880 |
| 22 d.3 | kalk. własna | Utylizacja gruzu betonowego | m ³ | | |
| | | poz.20 | m ³ | 2,880 | |
| | | | | RAZEM | 2,880 |
| 4 | | NAWIERZCHNIA | | | |
| 23 d.4 | KNR 2-23 0106-03 0106-04 | Wykonanie podkładowej warstwy przepuszczalnej, elastycznej ET gr. 35mm R*0,955 | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 24 d.4 | KNR 2-23 0106-03 0106-04 analogia | Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna z granulatu SBR i EPDM o gr. 15 mm R*0,955 | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 1 491,770 | |
| | | | | RAZEM | 1 491,770 |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0706-02 analogia | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych na nawierzchni poliuretanowej farbą poliuretanową - zgodnie z projektem | kpl. | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|--|------|---------|-------|
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | URZĄDZENIA SPORTOWE | | | |
| 26 d.5 | KNR 2-23 0310-03 analogia | Ustawienie w gotowych otworach słupków do tenisa wraz z siatką (kompletne urządzenie zgodne z projektem) R*0,955 | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 27 d.5 | KNR 2-23 0310-04 analogia | Ustawienie w gotowych otworach konstrukcji dwusłupowej do koszykówki wraz z tablicą, obręczą i siatką (kompletne urządzenia zgodne z projektem) R*0,955 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 28 d.5 | KNR 2-23 0310-06 analogia | Ustawienie w gotowych otworach uprzednio zdemontowanych bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej wraz z uzupełnieniem brakujących elementów takich jak siatka, mocowani, śruby, itp. R*0,955 | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |