
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w m. Krynka

ADRES INWESTYCJI: Krynka dz. nr 1111

NAZWA INWESTORA: Gmina Łuków

ADRES INWESTORA: ul. Świdarska 12
21-400 Łuków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,278	km	0,278	
				RAZEM	0,278
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m3		
	analogia	5 * 5,5 * 0,05	m3	1,375	
				RAZEM	1,375
2		Nawierzchnie			
3 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1400	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
4 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [AC11S] - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		1400	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
5 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [AC11S] - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1400 * 2	m2	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
3		Roboty wykończeniowe			
6 d.3	Analiza własna	Uzupełnienie i uporządkowanie poboczy	m2		
		417	m2	417,000	
				RAZEM	417,000