
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej -ul. Wschodnia

ADRES INWESTYCJI: Gręzówka dz. nr 377

NAZWA INWESTORA: Gmina Łuków

ADRES INWESTORA: ul. Świdarska 12
21-400 Łuków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,190	km	0,190	
				RAZEM	0,190
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-02	Roboty ziemne [wykopy] wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km [poszerzenie km 0+100 - 0+173]	m3		
		73 * 0,5 * 0,2	m3	7,300	
				RAZEM	7,300
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [poszerzenie jezdni]	m2		
		73 * 0,5	m2	36,500	
				RAZEM	36,500
3		Podbudowy			
4 d.3	KNR 2-23 0111-03	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 20 cm [poszerzenie jezdni]	m2		
		73 * 0,5	m2	36,500	
				RAZEM	36,500
5 d.3	KNR 2-23 0111-03	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o średniej grubości warstwy 5 cm [wyrównanie jezdni od km 0+093,40 do km 0+190,00]	m2		
	analogia	96,6 * 3,5	m2	338,100	
				RAZEM	338,100
4		Nawierzchnie			
6 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		190 * 3,5	m2	665,000	
				RAZEM	665,000
7 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa [AC16W KR1] - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		190 * 3,5	m2	665,000	
				RAZEM	665,000