
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi gminnej nr 102773L w m. Turze Rogi -ul. Nowa
ADRES INWESTYCJI:	Turze Rogi ul. Nowa dz. nr 339/3
NAZWA INWESTORA:	Gmina Łuków
ADRES INWESTORA:	ul. Świdarska 12 21-400 Łuków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż. Konrad Skwarek
DATA OPRACOWANIA:	04.09.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1	km	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m3		
	analogia	5 * 7 * 2 * 0,04	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
2		Nawierzchnie			
3 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		7000	m2	7 000,000	
				RAZEM	7 000,000
4 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [AC11S KR2] - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		7000	m2	7 000,000	
				RAZEM	7 000,000
5 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [AC11S KR2] - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		7000 * 2	m2	14 000,000	
				RAZEM	14 000,000
3		Oznakowanie poziome			
6 d.3	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		148,56 + 45,52 + 8	m2	202,080	
				RAZEM	202,080