

Łuków, dnia 08.04.2025 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.5.2025**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków dróg**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 03.04.2025 r.:

dot.: Część 1: Budowa drogi gminnej dz. nr 671.

1. Na odcinku od 0+000 do 0+125 istniejąca szerokość podbudowy jest zmienna 3,0m - 3,5m. Projektowana szerokość jezdni na tym odcinku wynosi 4,5m. Prosimy wyjaśnić rozbieżności i potwierdzić, że szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,5m.

Odpowiedź: Szerokość projektowanej jezdni wynosi 4.5 m.

2. Jaką ilość kruszywa łamanego Zamawiający szacuje na wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź: Szacunkowa ilość kruszywa na uzupełnienie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonym przedmiarem.

dot.: Część 2: Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Ławki

1. W jaki sposób należy odtworzyć konstrukcję nawierzchni jezdni po wykonanej kanalizacji sanitarnej? Prosimy podać szacunkową ilość odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Odpowiedź: Szacunkowa ilość odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z załączonym przedmiarem

2. Czy Zamawiający będzie wymagał skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową?

Odpowiedź: Tak, jest to wskazane.

dot.: Część 3: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Dminin

1. Jaką ilość kruszywa łamanego Zamawiający szacuje na wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź: Szacunkowa ilość kruszywa na uzupełnienie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonym przedmiarem

dot.: Część 4: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Krynka

1. Opis przedmiotu zamówienia SWZ pkt. 4.2 wskazuje, że na odcinku długości 310m, szerokość jezdni wynosi 5,0m (dz. ew. nr 763). W załączonej dokumentacji projektowej – przekrój normalny, szerokość jezdni wynosi 4,5m. Prosimy wyjaśnić rozbieżności.

Odpowiedź: Szerokość projektowanej jezdni na odcinku 310 m wynosi 5,0 m.

2. Na odcinku od 0+000 do 0+310 istniejąca szerokość podbudowy jest zmienna 3,0m - 3,5m. Projektowana szerokość jezdni (przekrój normalny) na tym odcinku wynosi 4,5m. Prosimy wyjaśnić rozbieżności i potwierdzić, że szerokość projektowanej jezdni wynosi 4,5m.

Odpowiedź: Szerokość projektowanej jezdni na odcinku 310 m wynosi 5,0 m.

3. Jaką ilość kruszywa łamanego Zamawiający szacuje na wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź: Szacunkowa ilość kruszywa na uzupełnienie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonym przedmiarem.

dot.: Część 5: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Role

1. Jaką ilość kruszywa łamanego Zamawiający szacuje na wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź: Szacunkowa ilość kruszywa na uzupełnienie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonym przedmiarem.

dot.: Część 7: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Szczygły Dolne

1. Jaką ilość kruszywa łamanego Zamawiający szacuje na wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź: Szacunkowa ilość kruszywa na uzupełnienie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonym przedmiarem.

dot.: Część 8: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Zarzecz Łukowski

1. Jaką ilość kruszywa łamanego Zamawiający szacuje na wyrównanie istniejącej podbudowy?

Odpowiedź: Szacunkowa ilość kruszywa na uzupełnienie istniejącej podbudowy zgodnie z załączonym przedmiarem.

Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. W ofercie Wykonawca podaje cenę ryczałtową. Wskazane aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji na oferowanym obiekcie.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WOJT

.....
mar. Mariusz Osial
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

PRZEDMIAR

Część 1: Budowa drogi gminnej dz. nr 671 w m. Podgaj

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,125	km	0,125
2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (125*1,0)*0,1	m3	12,500
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu 125*1,0	m2	125,000
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 125*3,6*0,1	m3	45,000
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie 125*4,6	m2	575,000
6	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 125*4,5	m2	562,500
7	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (125*0,50*0,15)*2	m3	18,750

PRZEDMIAR

Część 2: Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Ławki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
		Roboty pomiarowe		
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,633	km	0,633
		Odtworzenie nawierzchni jezdni przy studniach kanalizacji sanitarnej		
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - głębokości koryta 25 cm 17*4 + 150,0*1,2	m2	248,000
3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 17*4 + 150,0*1,2	m2	248,000
4	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC W 50/70 KR 1-2 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 17*4 + 150,0*1,2	m2	248,000
		Roboty nawierzchniowe		
5	KNNR 6 1005-07	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	3 366,000
6	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna)	m2	3 366,000
		Roboty wykończeniowe		
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 22	szt.	22,000
8	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (633*0,50*0,05)*2	m3	31,650

PRZEDMIAR**Część 3: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Dminin**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,400	km	0,400
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 400*4,6*0,1	m3	184,000
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie 400*4,6	m2	1840,000
6	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 400*4,5	m2	1800,000
7	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (400*0,50*0,15)*2	m3	60,000

PRZEDMIAR**Część 4: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Krynka**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 495	km	0,495
2	KNR-W 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm z odwozem na odległość do 1km (310*1,5)*0,1	m3	46,500
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanym 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm na poszerzeniu 310*1,5	m2	465,000
4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (310*3,6 + 185*4,1)*0,1	m3	187,450
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie 310*5,1+185*4,1	m2	2 339,500
6	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 310*5,0 + 185*4,0	m2	2 290,000
7	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (495*0,50*0,15)*2	m3	74,250

PRZEDMIAR**Część 5: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Role**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 520	km	0,520
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 520,0 *4,1*0,1	m3	213,200
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie 520,0 *4,1	m2	2 132,000
4	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 520,0 *4,0	m2	2 080,000
5	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (520*0,50*0,15)*2	m3	78,000

PRZEDMIAR

Część 7: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Szczygly Dolne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 50	km	0,050
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 50,0 *5,1*0,1	m3	25,500
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie 50,0 *5,1	m2	255,000
4	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 50,0 *5,0	m2	250,000
5	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (50*0,50*0,15)*2	m3	7,500

PRZEDMIAR

Część 8: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Zarzecz Łukowski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1000	km	1,000
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 1000,0 *5,1*0,1	m3	510,000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie 1000,0 *5,1	m2	5 100,000
4	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC S 50/70 KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa ścieralna) 1000,0 *5,0	m2	5 000,000
5	KNNR 1 0504-03	Kształtowanie poboczy ziemnych - dowóz brakującej ziemi z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym (1000*0,50*0,15)*2	m3	150,000

GMINA ŁUKÓW
31-400 Łuków, ul. Świdrska 12
regon 711582440, NIP 8251997986

WÓJT
M. Osiak
mgr **Mariusz Osiak**