



GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 27.03.2026 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.5.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa infrastruktury istniejących terenów inwestycyjnych na terenie MOF Łukowa**”.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 26.03.2026 r.:

1. Czy w obowiązku Wykonawcy jest wykonanie nowych lub przeniesienie istniejących punktów stabilizacji pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o dołączenie przedmiaru uwzględniającego ww. zakres prac podając ilość punktów do wykonania oraz przeniesienia.

Odpowiedź:

Nie ma takiego obowiązku.

2. Czy w obowiązku Wykonawcy jest zamontowanie tablic informacyjnych? Jeśli tak to jakich i ile sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tablice informujące o dofinansowaniu inwestycji pozostają w gestii zamawiającego. W gestii Wykonawcy pozostaje tablica informacyjna wymagana art. 45 b Prawa budowlanego.

3. Prosimy o podanie kategorii ruchu z zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych, ponieważ w SST jest KR2, a projekt zakłada KR3.

Odpowiedź:

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) i 4.4.2). tj.: Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi oraz Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej. Projekt zakłada KR3 w związku z czym należy spełnić wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych KR3.

4. Z uwagi na rozbieżność pomiędzy przekrojem normalnym PAB i przedmiarem prosimy o podanie czy warstwę podbudowy bitumicznej należy wykonać z mieszanki AC16P, czy AC22P.



Odpowiedź:

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) i 4.4.2). tj.: Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi oraz Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej. Projekt zakłada podbudowę zasadniczą z mieszanki AC22P i tak należy wykonać.

5. Czy w obowiązku Wykonawcy jest odtworzenia ogrodzenia przy działkach 140 i 198 zgodnie z nowym przebiegiem granicy pasa drogowego? Jeśli tak to prosimy o dołączenie przedmiaru uwzględniającego ww. zakres prac z podaniem typu i wysokości ogrodzenia do wykonania.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Prace niezbędne do wykonania należy oszacować we własnym zakresie.

6. Prosimy o dołączenie przedmiaru branży drogowej uzupełnionego o wykonanie wykopów i nasypów.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Prace niezbędne do wykonania należy oszacować we własnym zakresie.

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1) i 4.4.2). tj.: Projekt zagospodarowania terenu budowy drogi oraz Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej.

7. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o uziarnieniu AC 11S zamiast AC 8S?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o uziarnieniu AC 11S zamiast AC 8S

8. Oznakowania pionowego i poziomego należy wykonać wg przedmiaru czy wg dołączonego Stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg dołączonego projektu stałej organizacji ruchu.

9. Jakiej średnicy słupki do znaków należy wycenić, ponieważ przedmiar podaje śr. 50 mm, a SST dopuszcza fi 60,3; fi 76,1; fi 88,9?

Odpowiedź:

Słupki do znaków należy wycenić o średnicy 50mm.

10. Ilość oznakowania poziomego w przedmiarze jest zaniżona i powinna wynosić około 170 m². Prosimy o dołączenie zweryfikowanego przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 4.4 SWZ wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Prace niezbędne do wykonania należy oszacować we własnym zakresie.

11. Prosimy o dołączenie SST dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

SST dla oznakowania poziomego znajduje się na stronach 363-401.

12. Oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowe czy cienkowarstwowe?

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

13. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację deszczową należy wykonać na całym odcinku objętym projektem tj. od skrzyżowania ul. Szkolnej i Księży Sopyłów do km około 1+150.

Odpowiedź:

Zamówienie nie dotyczy budowy kanalizacji deszczowej, a sanitarnej według załączonej dokumentacji.

14. Przepompownię ścieków należy wykonać o średnicy 1000 mm wg poz. przedmiarowej 26 czy 1500 mm wg profilu (Profil 2 – S28 PRZEPOMPOWNIA fi1500)?

Odpowiedź:

Przepompownię ścieków należy wykonać o średnicy 1500 mm.

Pytania z dnia 27.03.2026 r.:

Pytanie 1.

Dot. Przełożenia istn. kabla eSN

Czy Zamawiający zakłada wydłużenie przekładanie linii kablowej?

Odpowiedź:

Do wyceny prac należy przyjąć wydłużenie istniejącej linii kablowej o ok 5 metrów z uwzględnieniem połączeń kablowych 6 mufami kablowymi SN.

Pytanie 2.

Dot. Przełożenia istn. kabla eSN

Czy należy przewidzieć zapewnienie zasilania odbiorców w trakcie przekładania linii kablowej?

Odpowiedź:

Należy zapewnić zasilanie odbiorców przez cały czas wykonywania prac związanych z przełożeniem linii kablowej agregatem prądotwórczym o mocy 400kVa.

Kolejne pytania z dnia 27.03.2026 r.:

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami z dn. 26.03.2026 r. związanymi z odtworzeniem istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy na ulicy Sportowej prosimy o zamieszczenie projektu odtworzenia nawierzchni jezdni.

Odpowiedź:

Odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy należy wykonać jak dla drogi KR3 -analogicznie do konstrukcji budowy drogi określonej na przekroju normalnym w części drogowej.

2. W związku z udzielonymi odpowiedziami z dn. 26.03.2026 r. prosimy o wskazanie kategorii ruchu na ulicy Sportowej.

Odpowiedź:

Kategoria KR3.

3. W związku z udzielonymi odpowiedziami z dn. 26.03.2026 r. prosimy o załączenie opisu technicznego dotyczącego odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Sportowej.

Odpowiedź:

Odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy należy wykonać jak dla drogi KR3 -analogicznie do opisu konstrukcji budowy drogi określonej na przekroju normalnym w części drogowej.

4. W związku z udzielonymi odpowiedziami z dn. 26.03.2026 r. prosimy o dołączenie rysunków przekrojów konstrukcyjnych odtworzenia konstrukcji jezdni na ulicy Sportowej.

Odpowiedź:

Odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy należy wykonać jak dla drogi KR3 -analogicznie do konstrukcji budowy drogi określonej na przekroju normalnym w części drogowej.

5. W związku z udzielonymi odpowiedziami z dn. 26.03.2026 r. prosimy o dołączenie wytycznych dotyczących odtworzenia konstrukcji jezdni na ulicy Sportowej.

Odpowiedź:

Odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy należy wykonać jak dla drogi KR3 -analogicznie do konstrukcji budowy drogi określonej na przekroju normalnym oraz w części opisowej w branży drogowej.

Kolejne pytania z dnia 27.03.2026 r.:

1) W nawiązaniu do pytania z 26.03.2026, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zastosowania materiału studzienek kanalizacyjnych. W dokumentacji wskazano zastosowanie studzienek systemowych PVC o średnicy 425 mm. Pragniemy jednak poinformować, iż w dostępnych rozwiązaniach systemowych stosowane są studzienki wykonane z PP, zgodnie z normą nr PN-EN 13598-2:2016. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek z PP zgodnych ze wspomnianą normą ,czy też wymaga bezwzględnie studzienek wykonanych z PVC, a jeśli tak – prosimy o wskazanie odpowiedniej normy lub szczegółowych parametrów technicznych, które powinny spełniać.

Odpowiedź:

Studzienki należy wykonać zgodnie z załączonymi SST.

2) Prosimy o wskazanie dostawcy monitoringu pompowni kanalizacji sanitarnej oraz to czy w ramach budowy pompowni należy się włączyć do takiego systemu czy należy tylko przystosować pompownię do włączenia.

Odpowiedź:

W ramach budowy pompowni należy tylko przystosować pompownię do włączenia.

- B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 30.03.2026 r., godz. 09:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **31.03.2026 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 30.03.2026 r., godz. 09:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **31.03.2026 r., godz. 09:15.**

- C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.03.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 30.01.2026 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 2026/BZP 00155095/01 z dnia 2026-03-13 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 27.03.2026 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT
M. Osiak
mgr Mariusz Osiak
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)