GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 28.08.2026 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.15.2026**

- do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie nawierzchni bitumicznej wybranych odcinków dróg".**

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), – dalej „ustawa Pzp", **Zamawiający**: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21–400 Łuków, **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Zmiana przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dokonuje zmiany treść SWZ w pkt 4.1. SWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia, który przyjmuje brzmienie:

4.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: **Przebudowa drogi gminnej w m. Dminin dz. nr 496 /wg. załączonej mapy/**
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 370 m. i szer. 4,0 m. położonej nr działce nr 496 w m. Dminin. Przed wykonaniem nawierzchni należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.
Zadanie 2: **Przebudowa drogi gminnej nr 102766L w m. Sięciaszka Pierwsza**
Przebudowa drogi gminnej nr 102766L w m. Sięciaszka Druga /wg. zał. mapy/
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 500 m. i szer. 4,5 m. położonej nr działce nr 595 w m. Sięciaszka Pierwsza. Przed wykonaniem nawierzchni należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.
Zadanie 3: **Przebudowa drogi gminnej w m. Ryżki dz. nr 2044/12 /wg. załączonej mapy/**
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 180 m. i szer. 4,5 m. położonej nr działce nr 2044/12 w m. Ryżki. Przed wykonaniem nawierzchni należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.
Zadanie 4: **Przebudowa drogi gminnej w m. Role – dz. nr 649 /wg. załączonej mapy/**
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 150 m. i szer. 4,0 m., położonej nr działce nr 649 w m. Role. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.
Zadanie 5: **Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy (dz. nr 43 i 52) /wg. załączonej mapy/**
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 280 m. i szer. 4,0 m. położonej nr działce nr 43 i 52 w m. Łazy. Przed wykonaniem nawierzchni należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.
Zadanie 6: **Przebudowa dróg gminnych w m. Rzymy-Rzymki (dz. 427, dz. 424) /wg.załączonej mapy/**
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 120 m. i szer. 3,5 m. położonej na działce nr 424 w m. Rzymy Rzymki oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 185 m. i szer. 3,5 m. położonej na działce nr 427 w m.

Rzymy Rzymki. Przed wykonaniem nawierzchni należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.
Zadanie 7: **Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wólka Świątkowa /dz. nr 432, 738/ oraz w m. Gołaszyn /dz. nr 349/ /wg. załączonej mapy/**
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm, na istniejącej podbudowie, odcinka drogi o długości 1 000,00 m. i szer. 5,0 m. położonej nr działce nr 432 i 738 w m. Wólka Świątkowa oraz na działce nr 349 w m. Gołaszyn. Przed wykonaniem nawierzchni należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić podbudowę tłuczniem kamiennym. Po wykonaniu należy uzupełnić i uporządkować pobocza.

Pozostała część SWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający w załączniku przekazuje mapę z lokalizacją oraz przedmiar robót dla zadania nr 7.

B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **01.09.2026 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **04.09.2026 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **01.09.2026 r., godz. 09:15.**

w rozdziale 14 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **04.09.2026 r., godz. 09:15.**

C. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 01.10.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 04.10.2026 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00394917/01 z dnia 2026-08-17 oraz zmiany terminów w zamieszczonym postępowaniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 2026-08-28 w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT
mgr Mariusz Osiak
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)