Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: DROGA WEWNĘTRZNA W M. WÓLKA ŚWIĄTKOWA I GOŁASZYN - KOSZTY KWALIFIKOWANE					
1	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0202-10 analogia D.02.01.01	Wykonanie wykopów (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu) koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam. samowyład. - składowanie części ziemi urodzajnej na terenie inwestycji (celem podniesienia terenu przy proj. drodze, ewent. nadmiar do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora).	m3		
		354,99 * 0,2	m3	70,998	
				RAZEM	70,998
2 d.1	KNR-W 2-01 0221-02analogia D.02.03.01	Plantowanie terenu poboczy i części zieleni (z przemieszczeniem składowanej ziemi z wykopów na terenie budowy) - plantowanie wykonać w czasie robót wykończeniowych	m3		
		183,63	m3	183,630	
				RAZEM	183,630
2	45233000-9	PODBUDOWY D.04.00.00			
3 d.2	KNNR 6 0103-03 analogia D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu) wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2		
		354,99	m2	354,990	
				RAZEM	354,990
4 d.2	KNR 2-31 0104-05analogia D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2		
		354,99	m2	354,990	
				RAZEM	354,990
5 d.2	KNNR 6 0113-01analogia D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu) z kruszyw kamiennych łamanych 31,5-63mm stab. mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Krotność = 0,667	m2		
		354,99	m2	354,990	
				RAZEM	354,990
6 d.2	KNNR 6 0113-05analogia D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy (na całej szerokości proj. jezdni) z kruszyw kamiennych łamanych 0-31,5mm stab. mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm [wykonanie rozścielaczem].	m2		
		4975,82	m2	4 975,820	
				RAZEM	4 975,820
3	45233000-9	NAWIERZCHNIA D.05.00.00			
7 d.3	KNNR 6 0309-02analogia D.05.03.05 a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna). Krotność = 1,25	m2		
		4975,82	m2	4 975,820	
				RAZEM	4 975,820

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr serwisu: 7032 Użytkownik: DROPLAN Andrzej Świerczewski