Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: DROGA DO GRUNTÓW ROLNYCH - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D.01.00.00 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			
1 d.1	Analiza indywidualna D.01.01.01	Obsługa geodezyjna inwestycji przy wykonaniu przebudowy drogi [dł. ok.1km], z wykonaniem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej obiektu wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	Analiza indywidualna	Uporządkowanie pasa drogowego po wykonaniu przebudowy drogi.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00			
3 d.2	KNNR 1 0202-10 analogia D.02.01.01	Wykonanie wykopów (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu - włączenie do drogi powiatowej) koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam. samowyład. - składowanie części ziemi urodzajnej na terenie inwestycji (celem podniesienia terenu przy proj. drodze, ewent. nadmiar do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora).	m3		
		7,3 * 0,2	m3	1,460	
				RAZEM	1,460
4 d.2	KNR-W 2-01 0221-02analogia D.02.03.01	Plantowanie terenu poboczy i części zieleni (z przemieszczeniem składowanej ziemi z wykopów na terenie budowy) - plantowanie wykonać w czasie robót wykończeniowych - włączenie do drogi powiatowej.	m3		
		2,09	m3	2,090	
				RAZEM	2,090
3	45233000-9	PODBUDOWY D.04.00.00			
5 d.3	KNNR 6 0103-03 analogia D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu) wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - włączenie do drogi powiatowej.	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
6 d.3	KNR 2-31 0104-05analogia D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - włączenie do drogi powiatowej.	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
7 d.3	KNNR 6 0113-01analogia D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy (pod konstrukcję jezdni na poszerzeniu) z kruszyw kamiennych łamanych 31,5-63mm stab. mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm - włączenie do drogi powiatowej. Krotność = 0,667	m2		
		7,3	m2	7,300	
				RAZEM	7,300
8 d.3	KNNR 6 0113-05analogia D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy (na całej szerokości proj. jezdni) z kruszyw kamiennych łamanych 0-31,5mm stab. mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm [wykonanie rozścielaczem] - włączenie do drogi powiatowej.	m2		
		39,6	m2	39,600	
				RAZEM	39,600

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 7032 Użytkownik: DROPLAN Andrzej Świerczewski

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45233000-9	NAWIERZCHNIA D.05.00.00			
9 d.4	KNNR 6 0309-02analogia D.05.03.05 a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z frezowaniem istn. nawierzchni na początku proj. odcinka - włączenie do drogi powiatowej. Krotność = 1,25	m2		
		39,6	m2	39,600	
				RAZEM	39,600
5	45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE D.07.00.00			
10 d.5	KNR 2-31 0702-01 D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.5	KNR 2-31 0703-01 D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.400.14 Nr seryjny: 7032 Użytkownik: DROPLAN Andrzej Świerczewski