
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi lokalnej nr 102340L od km 0+050,00 do km 1+030,00 w m. Aleksandrów
ADRES INWESTYCJI:	Aleksandrów dz. nr 853, 476/8
NAZWA INWESTORA:	Gmina Łuków
ADRES INWESTORA:	ul. Świdarska 12 21-400 Łuków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	inż Konrad Skwarek

DATA OPRACOWANIA: 21.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.09.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,98	km	0,980	
				RAZEM	0,980
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		5 * 15 + 6 * 15 + 4,5 * 5	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-01 0202-05 0214-01	Roboty ziemne [wykopy] wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km [pobocza]	m3		
		980 * 0,15	m3	147,000	
				RAZEM	147,000
4 d.2	KNR 2-01 0202-05 0214-01	Roboty ziemne [wykopy] wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km [poszerzenie jezdni]	m3		
		980 * (0,8 * 2) * 0,4	m3	627,200	
				RAZEM	627,200
5 d.2	KNR 2-01 0202-05 0214-01	Roboty ziemne [nasypy] wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km [poszerzenie jezdni -skarpy]	m3		
		243	m3	243,000	
				RAZEM	243,000
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [poszerzenie jezdni]	m2		
		980 * 0,80 * 2	m2	1 568,000	
				RAZEM	1 568,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [pobocza]	m2		
		980 * 0,75 * 2	m2	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [poszerzenie jezdni]	m2		
		980 * 0,8 * 2	m2	1 568,000	
				RAZEM	1 568,000
9 d.2	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm [poszerzenie jezdni]	m2		
		980 * 0,8 * 10	m2	7 840,000	
				RAZEM	7 840,000
3		Podbudowy			
10 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm [poszerzenie jezdni]	m2		
		980 * 0,7 * 2	m2	1 372,000	
				RAZEM	1 372,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Nawierzchnie			
11 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		980 * 5 + 32	m2	4 932,000	
				RAZEM	4 932,000
12 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		980 * 5 + 32	m2	4 932,000	
				RAZEM	4 932,000
13 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa [KR2 AC116W] - grubość po zagęszczeniu 4 cm [poszerzenia]	m2		
		980 * 0,55 * 2	m2	1 078,000	
				RAZEM	1 078,000
14 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa [KR2 AC16W] - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu [poszerzenia]	m2		
		980 * 0,55 * 2	m2	1 078,000	
				RAZEM	1 078,000
15 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [KR2 AC11S] - grubość po zagęszczeniu 3 cm [jezdni+skrzyżowanie z drogą wewnętrzną]	m2		
		(980 * 5) + 105	m2	5 005,000	
				RAZEM	5 005,000
16 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [KR2 AC11S] - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu [jezdni+skrzyżowanie z drogą wewnętrzną]	m2		
		((980 * 5) + 105) * 2	m2	10 010,000	
				RAZEM	10 010,000
17 d.4	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		980 * 0,75 * 2	m2	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000
18 d.4	Analiza własna	Przełożenie istniejących zjazdów o nawierzchni twardej	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000